



El. instalace bude provedena v zónách dle ČSN 33 21 30 ed.3  
El. instalace ve sprše bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
El. instalace v kuchyni (prostoru kuch. linky), WC bude provedena  
dle ČSN 33 21 30 ed.3  
Ve sprše bude provedeno doplňující pospojování ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
kabely budou uloženy pod omítkou , v sádkartonových konstrukcích ,  
PVC trubkách uložených v betonových konstrukcích , kabelových žlábkoch  
a trubkách na povrchu

Zásuvky budou umístěny ve výšce 40 a 120 cm nad podlahou  
Spínače , přepínače , tlačítka osvětlení budou umístěny ve výšce 120 cm nad podlahou ,

Ventilátor v kuchyni bude ovládán samostatným vypínačem

**Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede  
autorizovaná firma**

kabelové rozvody silnoprout

Investor : <b>Obec Levínská Olešnice</b> Levínská Olešnice 94 514 01 Jilemnice		<b>TOMÁŠ VANĚK</b> <b>projektová činnost ve výstavbě</b> <b>Dukelská 1316, 543 01 Vrchlabí</b>  IČO : 69873267 , ČKAIT : 0602229 tel. : +420603582744 e-mail : tom.vanek@seznam.cz	
Vypracoval : <b>Tomáš Vaněk</b>			
Kreslil : <b>Tomáš Vaněk</b>			

Název stavby : <b>Stavební úpravy a úprava ústředního vytápění domu čp. 53 Žďár , stavební úpravy kuchyně (st.p.č. 79, k.ú. Žďár u Staré Paky)</b>			
Díl / profese : D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.EL - Silnoprout		Název výkresu : silnoprout 1.N.P.	
Číslo výkresu : D.1.4.EL/03	Měřítko : 1 : 50	Formát : 6 x A4	
Stupeň : DPS	Číslo zakázky : 2/12/2016	Datum : prosinec 2016	