



POHLED 1

POZNÁMKA:

- NAVRHOVANÉ UDRŽOVACÍ PRÁCE SPOČIVAJÍ VE VYMĚNĚ DOŽILÝCH ČÁSTÍ STŘECHY. PŮVODNÍ ETERNITOVÉ ŠABLONY BUDOU NAHRAZENY SKLÁDANOU KRYTINOU CAPACCO NA PONECHANÉM BEDNĚNÍ. FALCOVANÝ PLECH BUDE NAHRAZEN OPĚT FALCOVANÝM PLECHEM TENTOKRÁT HLINIKOVÝM TL. 0,7 MM V BARVĚ ANTRACIT.
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ŠETRNĚ DEMONTOVÁN A PO VÝMĚNĚ KRYTINY OPĚT INSTALOVÁN.
- V RÁMCI PRÁCI DOJDE K CELKOVÉ REVIZI STŘECHY. V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ PORUŠENÝCH ČI JINAK NEFUNKČNÍCH PRVKŮ BUDOU TYTO VYMĚNĚNY.

- PODSTŘEŠNÍ PROSTORY NUTNO ŘÁDNĚ PROVĚTRÁVAT. PŘÍVOD VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚN PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU U OKAPU, ODTAH VZDUCHU BUDE ŘEŠEN DVOJITÝM ODVĚTRÁVACÍM HŘEBENEM.
- PROSTUPY DVOU KOMÍNŮ PLOCHOU STŘECHOU S FALCOVANÝM PLECHEM BUDOU ŘEŠENY S POMOCÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU A STŘEŠNÍ FOLIE TL. 1,5 MM.
- PROJEKTANT DOPORUČUJE ZVÁŽIT MOŽNOST ZATEPLENÍ PULTOVÉ STŘECHY. ZNAMENALO BY TO SEJMUTÍ BEDNĚNÍ V CELÉ PLOŠE (80 M2) DOPLNĚNÍ IZOLACE, POLOŽENÍ DIFUZNÍ FOLIE, KONTRALATÍ, BEDNĚNÍ A KONEČNĚ FALCOVANÉHO PLECHU.

Zodpovědný projektant: Ing. Jan KORDA	Vypracoval: Ing. Jan KORDA		
Investor: OBEC LEVÍNSKÁ OLEŠNICE, Levínská Olešnice 94 514 01 JILEMNICE		Zak.č.:	Datum:
Obec: Levínská Olešnice	Kraj: Liberecký	425/18	02/18
<p style="text-align: center;">OPRAVA STŘECHY KULTURNÍHO DOMU V LEVÍNSKÉ OLEŠNICI</p>		Měřítko:	Formát A4:
		1:100	2
Akce:		Stupeň PD:	
		UDRŽOVACÍ PRÁCE	
Příloha: PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ			Číslo: D3