

## **Průvodní zpráva**

**Akce : „ Oprava části komunikace p.č. 620 k.ú. Žďár u Staré Paky “**

Zadavatel : Obec Levínská Olešnice  
Levínská Olešnice 94  
514 01 Jilemnice

### **A.1. Identifikační údaje**

Stavba : Levínská Olešnice  
Ostatní komunikace na pozemku p.č. 620 v k.ú. Žďár u Staré Paky

Druh stavby : celoplošná oprava části stávající cesty

Investor : Obec Levínská Olešnice  
Adresa : Levínská Olešnice 94, 514 01 Jilemnice  
IČ., DIČ : 00854662, CZ00854662

Vlastník komunikace : Obec Levínská Olešnice

Kraj : Liberecký

Účel dokumentace : dokumentace pro provedení údržbových prací – celoplošná oprava části stávající komunikace

Předmět dokumentace : dokumentace pro výběr dodavatele stavby

### **A.2. Údaje o umístění stavby**

A.2.A. Obec – Levínská Olešnice 577375  
Kraj – Liberecký  
katastrální území – Žďár u Staré Paky 710458

A.2.B. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

Jedná se o provedení stavebních prací s cílem celoplošné opravy části stávající komunikace zajišťující přístup k rekreační nemovitosti č.p. 47 a zároveň dojde k zajištění přístupu a údržby okolního lesního porostu, který je ve vlastnictví investora. Komunikace p.č. 620 je v současné době evidována v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace, ve vlastnictví investora – Obce Levínská Olešnice (viz katastrální situace stavby)

A.2.C. Dopravní a technická infrastruktura v území

Samotná řešená komunikace je dopravně napojená na veřejnou dopravní síť – na krajskou komunikaci č. III/2934 ve vlastnictví Libereckého kraje.

Samotný řešený úsek komunikace je jednopruhový, obousměrný s jednostranným napojením a jedná se o úsek potřebný pro přímé zajištění údržby okolního lesa a vhodného přístupu k rekreační nemovitosti..

### **A.3. Základní údaje o stavbě**

#### **A.3.A. Rozsah stavby**

Jedná se o provedení prací na části stávající komunikace v celkové délce cca 160 m. V současné době je komunikace bez jakýchkoli stavebně-konstrukčních úprav a jedná se o komunikaci s obtížemi sjízdou.

V rámci stavby dojde k úpravě poježděného pásu (konstrukce bez pojiv z MZK a ŠD) a to v rozsahu původního poježděného pásu komunikace.

Odvodnění komunikace bude zachováno – odtok zejména dešťové vody bude zajištěn příčným a podélným spádováním do okolního terénu.

Rozsah stavby je dán hranicí pozemku stávající komunikace, v rámci stavebních prací nebude zasazeno do okolních pozemků.

#### **A.3.B. Dodržení obecných požadavků na výstavbu**

Návrh prací je proveden v rozsahu údržby původní komunikace, bez dalších nových vazeb.

V rámci navržených stavebních prací dojde k provedení :

- odstranění stávající krytu komunikace - cca 144 m<sup>3</sup> ( hlinito až jílovitého uježděného krytu, podkladních hlinitých vrstev lokálně s doplněným kamenivem )
- po úpravě a zhutnění pláňe dojde k pokládce separační geotextilie a pokládce obou konstrukčních vrstev včetně zhutnění - cca 480 m<sup>2</sup>

#### **A.3.C. Předpokládaná lhůta výstavby**

Předpokládaná doba pro provedení stavby (stavební práce bez přípravy ) jsou 3 týdny při vhodných klimatických podmínkách.

#### **A.3.D. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude při provádění údržbových prací splněna.

### **Položkový rozpočet**

položka	množství	jednotka	cena za jednotku	Cena (bez DPH)
Odstranění stávajícího krytu 480 m <sup>2</sup> včetně odvozu	144	m <sup>3</sup>		
Separální geotextilie včetně pokládky	480	m <sup>2</sup>		
Pokládka kameniva 0/63 vč. rozhrnutí a hutnění	480	m <sup>2</sup>		
Pokládka obrusné vrstvy 0/32 vč. rozhrnutí a hutnění	480	m <sup>2</sup>		
Doprava celkem	1	km		