

Položkový rozpočet – akce : „Oprava centrálního kříže –Boží muka na hřbitově v Levínské Olešnici“

zhotovení chodníku :

| Položka | množství | jednotka | cena/ks | cena (bez DPH) |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Vytýčení trasy chodníku | 1 | ks | 2 850 Kč | |
| Sejmutí ornice s přemístění do 50m | 2,5 | m3 | 550 Kč | |
| Odkopání kufru pod chodník | 10 | m3 | 550 Kč | |
| Vodorovné přemístění výkopku do 1000m | 10 | m3 | 100 Kč | |
| Rozprostření ornice okolo obrub | 25 | m2 | 50 Kč | |
| Podklad ze štěrkodrti | 25 | m2 | 220 Kč | |
| Kladení dlažby tl.6cm do drťe 4/8 | 25 | m2 | 250 Kč | |
| Obrubník záhonový 100/5/20 | 52 | ks | 100 Kč | |
| Dlažba zámková šedá H-profil tl'6cm | 25 | m2 | 220 Kč | |
| Osazení obrub do betonu | 52 | m | 180 Kč | |
| Přesun hmot po zpevněné kom. | 15 | t | 220 Kč | |

Oprava centrálního kříže :

1/ Demontáž rozlomených schodů- lepení.....

2/ Stavba a závěrečné rozebrání lešení.....

3/Čištění

4/ Napuštění biocidem proti řasám a jiné vegetaci

5/ Napuštění zpevňovačem

6/ Tmelení doplnění v umělém kameni

7/ Písmo barvení zlacení

8/ Barevné sladění

9/ Očištění, natření a pozlacení sochy Krista.....

10/Očištění kovového kříže-nátěr Držák a lampa.....

11/hydrofobizace kamene.....

Celková cena :

Kč bez DPH

Kč vč. DPH