

**ROZPOČET**

Stavba: KOMPLETACE KZS, OBEC LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objednatel: OBEC LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

Zhotovitel:

IČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Architektonicko-stavební řešení -celkem</b>						<b>0,00</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů</b>						<b>0,00</b>
001	622 90-41 15.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	218,250		0,00
002	602 01-1191.R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2	218,250		0,00
003	622 41-1121.R00	Stěrka na stěnách silikonová bílá, zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	218,250		0,00
004	622 47-1317.RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	286,250		0,00
005	622 47-1317.RV8	Penetrace stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	286,250		0,00
006	622 30-0032.RAC	KZS s polystyrenem, plocha s otvory,budovy do 6 m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 100 mm,	m2	68,000		0,00
007	622 32-4122.RW1	Zateplovací systém - sokl, EPS P, tl.100 mm obklad keramickým páskem, 10 hmoždinek STR U/m2	m2	20,750		0,00
008	639 57-0010.RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	54,500		0,00
009	139 60-0011.RBB	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz do 5 km	m3	4,088		0,00
010	180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	109,000		0,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
011	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m	174,000		0,00
012	942 94-1821.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	174,000		0,00
013	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	174,000		0,00
014	998 71-3102.R00	Přesun hmot , výšky do 12 m	t	3,000		0,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>0,00</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>						<b>0,00</b>
032	764 43-0010.RAD	Oplechování zdí z Pz plechu rš 500 mm	m	12,000		0,00
033	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	6,000		0,00
034	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro kce klempířské v obj.v do 12m	%		0,00	0,00